

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Fornitura e installazione di impianto montalettighe antincendio presso il Padiglione Borea S.O. Sanremo

**COMMITTENTE:**

Data, 27/07/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 15.A10.A30. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a mano, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m <sup>3</sup> 0,05. <b>euro (centosessanta/31)</b>	m <sup>3</sup>	160,31
Nr. 3 25.A05.A70. 030	Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore. <b>euro (cinquantaquattro/00)</b>	m <sup>2</sup>	54,00
Nr. 4 25.A05.D10. 010	Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio., <b>euro (venti/99)</b>	m <sup>2</sup>	20,99
Nr. 5 25.A05.F10. 010	Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo, esclusa rimozione telaio a murare, misurazione minima 2 m <sup>2</sup> <b>euro (tredici/72)</b>	m <sup>2</sup>	13,72
Nr. 6 25.A05.H01. 100	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compreso telaio (misura minima 2,00 m <sup>2</sup> ) <b>euro (trentanove/47)</b>	m <sup>2</sup>	39,47
Nr. 7 25.A15.B15. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. <b>euro (cinque/77)</b>	m <sup>3</sup> km	5,77
Nr. 8 25.A15.B15. 015	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. <b>euro (tre/87)</b>	m <sup>3</sup> km	3,87
Nr. 9 25.A15.B15. 020	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. <b>euro (due/32)</b>	m <sup>3</sup> km	2,32
Nr. 10 25.A15.C10. 010	Trasporto eseguito mediante cariola, di materiali di risulta da scavi, demolizioni o simili, per tratti di 10 metri o frazioni di essi. Misurato in banco. <b>euro (sei/48)</b>	m <sup>3</sup>	6,48
Nr. 11 25.A15.C10. 020	Trasporto eseguito con autocarro, motocarro o simili, della portata fino a 1000 kg, di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, per ogni km del tratto entro i primi 5. Misurato in banco <b>euro (undici/60)</b>	m <sup>3</sup>	11,60
Nr. 12 25.A20.E10. 025	Malta per murature premiscelata M10 termoisolante <b>euro (trecentotrentauno/21)</b>	m <sup>3</sup>	331,21
Nr. 13 25.A58.A10. 010	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura, di lastre di gesso protetto o fibrogesso <b>euro (quarantaquattro/52)</b>	m <sup>2</sup>	44,52
Nr. 14 25.A58.B10. 010	Parete costituita da lastre di gesso protetto antincendio ancorate a struttura metallica con interposto materassino di lana di roccia. Resistenza al fuoco minima REI 120 <b>euro (novantasei/15)</b>	m <sup>2</sup>	96,15
Nr. 15 25.A80.C10. 010	Solo posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa contro telaio. <b>euro (ottantasei/12)</b>	cad	86,12
Nr. 16 25.A90.B05. 200	Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate. <b>euro (tre/27)</b>	m <sup>2</sup>	3,27
Nr. 17 25.A90.B20. 010	Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani) <b>euro (sei/93)</b>	m <sup>2</sup>	6,93
Nr. 18 25.A95.A10. 010	Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su vani di nuova apertura o esistenti ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con malta bastarda o scagliame di pietra o mattoni al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresi ponteggi provvisori di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori, escluso intonaco di finitura, per larghezze di ripristino: fino a 15 cm <b>euro (ventitre/63)</b>	m	23,63
Nr. 19 95.A10.A35. 010	Recinzione di delimitazione realizzata in elementi in PVC appesantiti da acqua o sabbia, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e smontaggio <b>euro (undici/73)</b>	m	11,73
Nr. 20	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i		

