

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** Fornitura e installazione di impianto montalettighe antincendio presso il Padiglione Borea S.O. Sanremo

**COMMITTENTE:**

Data, 18/05/2017

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>						
1 15.A10.A30. 010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a mano, fino alla profondità di m 2,00, in rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05.  SOMMANO m³	18,27	160,31	2'928,86	2'660,29	90,830
2 25.A05.A70. 030	Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore.  SOMMANO m²	5,22	54,00	281,88	262,66	93,180
3 25.A05.D10. 010	Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio,.  SOMMANO m²	30,00	20,99	629,70	627,56	99,660
4 25.A05.H01. 100	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compreso telaio (misura minima 2,00 m²)  SOMMANO m²	1,00	39,47	39,47	39,43	99,890
5 25.A15.B15. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali ... ito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.  SOMMANO m³km	87,68	5,77	505,91	361,68	71,490
6 25.A15.B15. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali ... o di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.  SOMMANO m³km	87,68	3,87	339,32	242,58	71,490
7 25.A15.B15. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali ... sporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.  SOMMANO m³km	438,40	2,32	1'017,09	727,12	71,490
8 25.A15.C10. 010	Trasporto eseguito mediante cariola, di materiali di risulta da scavi, demolizioni o simili, per tratti di 10 metri o frazioni di essi. Misurato in banco.  SOMMANO m³	21,92	6,48	142,04	142,04	100,000
9 25.A15.C10. 020	Trasporto eseguito con autocarro, motocarro o simili, della portata fino a 1000 kg, di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, per ogni km del tratto entro i primi 5. Misurato in banco  SOMMANO m³	21,92	11,60	254,27	201,99	79,440
10 25.A20.E10. 025	Malta per murature premiscelata M10 termoisolante  SOMMANO m³	19,08	331,21	6'319,49	344,41	5,450
11 25.A58.A10. 010	Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura, di lastre di gesso protetto o fibrogesso  SOMMANO m²	30,00	44,52	1'335,60	917,56	68,700
12 25.A58.B10. 010	Parete costituita da lastre di gesso protetto antincendio ancorate a struttura metallica con interposto materassino di lana di roccia. Resistenza al fuoco minima REI 120  SOMMANO m²	10,50	96,15	1'009,58	315,49	31,250
13 25.A80.C10. 010	Solo posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa contro telaio.  SOMMANO cad	1,00	86,12	86,12	45,77	53,150
14 25.A90.B05. 200	Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate.  SOMMANO m²	95,40	3,27	311,96	281,73	90,310
<b>A R I P O R T A R E</b>				15'201,29	7'170,31	

COMMITTENTE:



