

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle normative vigenti del quadro generale bassa tensione del P.O. di Sanremo;

COMMITTENTE: USL 1 Imperiese

Data, 09/11/2017

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.04.0010	Installatore 5a categoria, ex operaio specializzato super SOMMANO h					0,00	33,16	0,00
2 01.04.0020	Installatore 4a categoria, ex operaio specializzato Cablaggio e Installazione Quadro Generale Bassa Tensione SOMMANO h				20,000	20,00	30,95	619,00
3 01.04.0025	Installatore 3a categoria cablaggio e installazione Quadro generale bassa Tensione SOMMANO h				20,000	20,00	29,60	592,00
4 01.04.0030	Installatore 2a categoria Lavori vari di appoggio agli installatori di 4a e 3a. SOMMANO h				20,000	20,00	26,60	532,00
5 N.P.01	Fornitura e posa in opera di Quadro Generale Bassa Tensione Forma 3A interruttori estraibilicomposto da cinque colonne Tensione di isolamento 630 V di esercizio 400/230V - corrente nominale alle sbarre 1600 A - corrente nominale di cortocircuito 40 KA - frequenza 50/60 hz - tensione ausiliaria 230 V Sistema neutro Grado di protezione esterno IP 30 Interno IP20 - Larghezza quadro circa 3506mm Altezza quadro circa 2100mm profondità quadro 891mm. Avente porte trasparenti e verniciatura RAL. Resistenza meccanica secondo la norma CEI EN 50102. Composto come da descrizione tecnica allegata alla Voce NP.01. Il tutto per dare il lavoro finito e certificato alla regola dell'arte. Ogni onere compreso. SOMMANO a corpo				1,000	1,00	77'569,00	77'569,00
6 N.P.02	Noleggio di Quadro provvisorio per le alimentazioni delle utenze in partenza da QGBT sez. 1 SOMMANO corpo				1,000	1,00	1'500,00	1'500,00
7 N.P.04	Allacci Provvisori al Quadro elettrico temporaneo. SOMMANO corpo				1,000	1,00	2'000,00	2'000,00
8 N.P.05	Demolizione e smaltimento del Quadro Generale MT/BT esistente e posizionamento nuovo Quadro Generale MT/BT. Ogni altro onere compreso. SOMMANO a corpo				1,000	1,00	3'000,00	3'000,00
9 N.P.06	Scollegamento linee da quadro provvisorio ed allaccio a nuovo quadro GBT Sez 1 (buchi di tensione per questo passaggio max 10 minuti per utenza. Disalimentazione generale QGBT sez. 2 per collegamento definitivo alla barratura principale del nuovo QGBT sez							
	A R I P O R T A R E							85'812,00

