


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di impianti elettrici necessari alla nuova ubicazione dell'UPS a servizio dell'angiografia S.O. Sanremo compreso la fornitura e posa in opera di relativo sistema batterie.

COMMITTENTE: ASL1 Imperiese via Aurelia, 97 - 18038 Bussana di Sanremo IM

Data, 10/11/2017

IL TECNICO
ing. Francesca Seva



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Impianti elettrici (SpCap 1) lavorazioni (Cap 3)							
1 PR.E15.A15. 155	Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso, con isolante elastomerico di qualità G10, con guaina termoplastica speciale qualità M1 di colore azzurro, con barriera ignifuga in na ... as tossici, conforme alle norme CEI, tipo FTG10(O)M1-06/1 Kv, colori anime come da norme, formazione: 1 x 95,00 mm ² ingresso UPS 3F ingresso UPS N uscita UPS 3F uscita UPS N uscita pacco batterie 1 uscita pacco batterie 2 terra	50,00 50,00	3,00 3,00	2,000 2,000		300,00 50,00 300,00 50,00 40,00 40,00 60,00		
	SOMMANO m					840,00	17,94	15'069,60
2 30.E15.B05. 030	Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 70 fino a 140 mm ² Vedi voce n° 1 [m 840.00]					840,00		
	SOMMANO m					840,00	5,75	4'830,00
3 PR.E20.E05. 015	Piastra equipotenziale: a 12 morsetti locale UPS locale BATTERIE					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	27,83	55,66
4 30.E20.C05. 015	Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essa collegati a dodici morsetti Vedi voce n° 3 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,61	41,22
5 PR.E05.D10. 035	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 300x220x120 mm. Vedi voce n° 3 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	33,17	66,34
6 30.E05.F10.0 30	Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 300 x 220 x 120 mm a 460 x 380 x 120 mm Vedi voce n° 3 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,41	14,82
	A RIPIORTARE							20'077,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20' 077,64
7 PR.E20.L05. 040	Capicorda di rame, tipo a compressione AM, in confezione da 100 pezzi, caratteristiche: conduttore sezione 95 mm ² - occhio ØM14 - tipo A19					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	1,68	33,60
8 NP008	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol. ... oscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale: 1x10mmq; eq					60,00		
	SOMMANO m					60,00	2,66	159,60
9 30.E15.A05. 010	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm ² Vedi voce n° 8 [m 60.00]					60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,85	111,00
10 PR.E15.C20. 020	Cavo di rame per trasmissione dati e fonia, schermato a quattro coppie, categoria 6: isolato LSFRZH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi segnalazione stato UPS					60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,06	63,60
11 30.E15.B05. 005	Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm ² Vedi voce n° 10 [m 60.00]					60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,65	99,00
	economic (Cap 1)							
12 RU.M01.E01 .015	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super collegamento e posizionamento pannello controllo remoto stato UPS modifica linee per permettere apertura porta locale UPS rimozione pannelli e riposizionamento ecc...					8,00 12,00 4,00		
	SOMMANO h					24,00	33,85	812,40
13 RU.M01.E01 .020	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato collegamento e posizionamento pannello controllo remoto stato UPS modifica linee per permettere apertura porta locale UPS rimozione pannelli e riposizionamento ecc...					8,00 12,00 4,00		
	SOMMANO h					24,00	31,88	765,12
	A R I P O R T A R E							22' 121,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'121,96
	lavorazioni (Cap 3)							
14 PR.E10.A10. 010	Cassette portafrutto a parete, di resina autoestingente e antiurto con grado di protezione IP 55 con portello o guaina cedevole: per tre apparecchi. interruttore accensione luce locale batterie interruttore accensione luce locale ups prese di servizio luce locale batterie prese di servizio luce locale ups alimentazione fan coil locale ups					2,00 1,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					9,00	3,20	28,80
15 30.E10.A10. 010	posa in opera di cassetta portafrutto da parete, compreso tasselli di fissaggio, del tipo fino a tre apparecchi Vedi voce n° 14 [cad 9.00]					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	4,03	36,27
16 PR.E28.C05. 015	Presa di corrente "shuko" due poli piu' terra laterale e/o centrale - 10 e 16A - 230V locale UPS prese servizio locale UPS fan coil locale BATTERIE prese servizio					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	10,12	60,72
17 30.E25.A05. 020	Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo interruttore bipolare Vedi voce n° 16 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,83	40,98
18 PR.E25.B05. 005	Interruttore luminoso 10 A - 230 V locale batterie locale ups					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	3,26	9,78
19 30.E25.A05. 005	Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi conduttori tipo pulsante in genere Vedi voce n° 18 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,81	17,43
20 NP001	Realizzazione di progetto esecutivo come da DM 37/2008 contenente: •Relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi Particolari costruttivi e ... fica delle superfici per ricircolo aria del locale batterie che devono essere conformi alla norma EN 50272 (CEI 21-39);					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	850,00	850,00
	A R I P O R T A R E							23'165,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'165,94
21 PR.E50.C05. 015	Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada; SE (solo emergenza) grado di protezione IP65, autonomia 3 h, con lampada fluorescente da: 18 W locale UPS locale BATTERIE corridoio					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	141,22	847,32
22 PR.E50.C10. 015	Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica e lampada; SA (sempre acceso) grado di protezione IP65, autonomia 3 h, con lampada fluorescente da: 18 W corridoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	174,92	174,92
23 PR.E55.G05. 030	Plafoniera stagna grado di protezione IP65 per lampade fluorescenti T8; costituita da struttura portante e coppa in policarbonato; classe di isolamento I; completa di: reattore elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di protezione; cablata; esclusa lampada/e; della potenza di: 2 x 58 W locale UPS locale BATTERIE					2,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	48,11	288,66
24 30.E50.A05. 005	Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni. Vedi voce n° 21 [cad 6.00] Vedi voce n° 22 [cad 1.00] Vedi voce n° 23 [cad 6.00]					6,00 1,00 6,00		
	SOMMANO cad					13,00	34,34	446,42
25 PR.E05.D10. 015	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 120x080x050 mm.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	4,05	32,40
26 30.E05.F10.0 10	Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm Vedi voce n° 25 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	6,44	51,52
27 PR.E05.A15 015	Tubo rigido in PVC privo di allogenici, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 newton, del diametro di: 20 mm. locale UPS					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		25'007,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		25'007,18
	locale BATTERIE angio					18,00 25,00		
	SOMMANO m					55,00	2,09	114,95
28 30.E05.B05. 010	Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad inte ... use eventuali opere murarie ad eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm Vedi voce n° 27 [m 55.00]					55,00		
	SOMMANO m					55,00	2,95	162,25
29 NP005	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... à M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67, sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mmq					20,00 35,00 25,00		
	SOMMANO m					80,00	2,57	205,60
30 30.E15.A05. 005	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm² Vedi voce n° 29 [m 80.00]					80,00		
	SOMMANO m					80,00	1,65	132,00
31 NP006	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... à M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x2,5 mmq					25,00 20,00		
	SOMMANO m					45,00	2,93	131,85
32 30.E15.A05. 010	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm² Vedi voce n° 31 [m 45.00]					45,00		
	SOMMANO m					45,00	1,85	83,25
33 PR.E15.A15. 420	Cavo flessibile, con conduttori di rame rosso, con isolante elastomerico di qualità G10, con guaina termoplastica speciale qualità M1 di colore azzurro, con barriera ignifuga in na ... gas tossici, conforme alle norme CEI, tipo FTG10(O)M1-06/1 Kv, colori anime come da norme, formazione: 4 x 6,00 mm²							
	A R I P O R T A R E							25'837,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'837,08
	SOMMANO m					25,00		
						25,00	6,16	154,00
34 30.E15.A05. 020	Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 16 fino a 30 mm² Vedi voce n° 33 [m 25.00]					25,00		
	SOMMANO m					25,00	2,64	66,00
35 PR.E40.A05. 206	Interruttore sezionatore bipolare con lampada spia da 230 V, da 20 A - 230V					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,03	36,06
36 PR.E40.C15. 205	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di interruzione di 6 KA IDN=0,03 A bipolare fino a 10A - 230V					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	97,41	584,46
37 PR.E40.C15. 210	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di interruzione di 6 KA IDN=0,03 A bipolare fino a 20A - 230V					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	80,06	160,12
38 PR.E40.N05. 110	Base portafusibili cilindrici per fusibili sino a 25 A unipolare					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,28	6,56
39 PR.E40.L05. 010	Fusibile cilindrico 10,3x38 - taglia 2÷6 A					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,70	7,00
40 PR.E35.A10. 020	Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC autoestinguento, completo di portella, tipo da parete, grado di protezione IP65 fino a 36 moduli					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,64	263,28
41	Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali,							
	A RIPORTARE							27'114,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'114,56
30.E35.A05. 005	per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e ... amente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 24 moduli, per ogni modulo					24,00 16,00		
	SOMMANO cad					40,00	6,54	261,60
42 30.E35.B05. 010	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 24 fino a 54 moduli					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	40,32	80,64
43 NP002	Fornitura di n° 1 sistema di batterie atto ad alimentare un'UPS modello SG33 da 200 KVA General Electric con autonomia di 20 min. con 200 KVA di carico applicato, il tipo degli a ... tazione, autonomia espressa in minuti " Prove di funzionalità e di collaudo del gruppo di continuità e della batteria					1,00		
	SOMMANO a					1,00	34'600,00	34'600,00
44 NP003	Interruttore magnetotermico 4P - P.I. 36 KA - In 400A regolabile					1,00		
	SOMMANO a					1,00	2'546,00	2'546,00
45 PR.E35.C05. 010	Contenitore in stampato di vetroresina, completo di: porta incernierata, serratura con cremonese e presa d'aria, piastra di fondo, guide porta apparecchi modulari, pannello frontal ... a e quanto altro occorra per installazione a parete o a pavimento, delle dimensioni: fino a 515 x 550 x 260 mm circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	529,17	529,17
46 30.E35.B05. 010	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 24 fino a 54 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,32	40,32
47 PR.E40.B10. 410	Interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6KA tetrapolare fino a 32 A - 400V protezione dorsale quadretti locali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,70	59,70
48 NP004	Fornitura Modulo differenziale 4 poli, I _{dn} 0,3A, Selettivo tipo AS fino a 32A; protezione dorsale quadretti locali					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		65'231,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		65'231,99
	SOMMANO cadauno					1,00	206,00	206,00
49 PR.E05.D10. 015	Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 120x080x050 mm.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,05	24,30
50 30.E05.F10.0 10	Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm Vedi voce n° 49 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,44	38,64
51 PR.E05.A05. 015	Tubo flessibile di polipropilene privo di alloggi, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 20 mm.					20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,53	10,60
52 30.E05.A05. 010	Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro fino a 32 mm Vedi voce n° 51 [m 20.00]					20,00		
	SOMMANO m					20,00	2,91	58,20
53 PR.E05.F05. 030	Canaletta portacavi di acciaio verniciato, piena o asolata della sezione di circa: 200x75x0,9 mm					30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,69	290,70
54 PR.E05.F10. 030	Coperchio in acciaio verniciato per canalette della larghezza di: 200 mm.					30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,81	144,30
55 30.E05.H05. 015	Sola posa in opera di canalina metallica portacavi, compreso la sola posa del coperchio, dei relativi pezzi speciali e delle necessarie giunzioni, la fornitura e posa delle viti di ... egamenti equipotenziali. Esclusa la fornitura e posa delle mensole di fissaggio. Della sezione da 150 x 75 a 300 x 75 mm Vedi voce n° 53 [m 30.00]					30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,22	396,60
56 PR.E05.F15. 020	Staffa di sostegno preassemblata di acciaio verniciato dello spessore minimo di 2,00 mm, composta da due elementi a squadra imbullonati tra loro con piano di appoggio della larghezza di: 205 mm.					60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		66'401,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		66'401,33
	SOMMANO m					60,00	5,67	340,20
57 30.E05.H15. 010	Sola posa in opera di mensola di sostegno per canaline metalliche, sistemata ad interasse come previsto dalle specifiche di montaggio delle canaline, fissata su strutture murarie ... aio o punti di muratura ove necessario, questi compresi. Per mensole della larghezza del piano di appoggio fino a 205 mm Vedi voce n° 56 [m 60.00]					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	8,74	524,40
	sicurezza (Cap 2)							
58 95.F10.A10. 010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	116,64	116,64
59 95.B10.S20.0 20	Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri. per installazioni tubazioni a soffitto					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	12,13	727,80
60 NP006	Costo della sicurezza per rischio interferenziale per coordinamento tra le lavorazioni e l'attività sanitaria con eventuale richiesta di eseguire le lavorazioni non nelle fasce orarie lavorative standard					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
	lavorazioni (Cap 3)							
61 20.A05.A20. 015	Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame, mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore. foro muro per attraversamento tubazioni	3,00	1,00	2,000		6,00		
	SOMMANO m³					6,00	121,37	728,22
62 25.A15.C10. 010	Trasporto eseguito mediante cariola, di materiali di risulta da scavi, demolizioni o simili, per tratti di 10 metri o frazioni di essi. Misurato in banco.					2,00		
	SOMMANO m³					2,00	6,48	12,96
63 25.A15.A10. 020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO m³km					20,00	0,56	11,20
	A R I P O R T A R E							69'662,75

